



Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaaï
Postbus 97
3440 AB WOERDEN

Uw kenmerk
lenW/BSK-2021/9193

Uw brief d.d.
21-01-2021

Onderwerp
Zienswijze Ontwerpbesluit Vaststelling
Saneringsplan

Ons kenmerk
-

Behandeld door
Team Ruimtelijke Ontwikkeling

Telefoonnummer
14072

Bijlagen

Datum
02-03-2021

Geachte staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

U heeft een Ontwerpbesluit Vaststelling Saneringsplan opgesteld voor vier locaties in Alkmaar. Wij dienen een zienswijze in op het Ontwerpbesluit Vaststelling Saneringsplan voor de volgende twee locaties in Alkmaar:

- Locatie N9, westkant aan de Kogendijk
- Locatie N9, westkant aan het Olympiapark / Robonsbosweg

En verzoeken u naast bovenstaande locaties, ook in gesprek te gaan over de derde locatie (N9, oostkant aan de Kooimeerlan) en de vierde locatie (N9, oostkant tussen de Bergerweg en de Steesloot). Wij blijven graag in gesprek met Rijkswaterstaat ook tijdens de periode van de zienswijze.

Wij lichten onze zienswijze hieronder nader toe.

Algemeen

Uit het akoestisch onderzoek Saneringsplan Rijkswegen West-Nederland Noord 2 (Fase 2) blijkt dat sprake is van een afweging op financieel, technisch en verkeerskundig vlak. Op basis van de aangeleverde en beschikbare gegevens is het voor ons niet mogelijk om te bepalen welk ruimtebeslag de te plaatsen schermen in het landschap innemen. Hierdoor is het niet nader te bepalen hoe groot de aantasting is van de aanwezige landschappelijke en ecologische waarden. Er is te weinig aandacht besteed aan de gevolgen voor het landschap en de stedenbouwkundige kenmerken ter plaatse van de te plaatsen geluidsschermen.

De voorgestelde maatregelen vinden plaats op basis van een modelberekening. Naar onze mening geeft deze berekening geen correcte indruk van de daadwerkelijke geluidsoverlast en de geluidsoverlast die wordt ervaren door bewoners in de wijken langs de N9. Graag zien wij dat Rijkswaterstaat metingen gebruikt voor het bepalen van de geluidsoverlast voor het Meerjaren Geluidsaneringsplan. Ook ontstaat langs de N9 naar onze mening een ongelijke situatie aangezien er op meer locaties overlast wordt ervaren door geluidshinder van de rijksweg. Op sommige locaties valt de geluidsbelasting net onder de wettelijke waarde of neemt

* *bezoekadres*
LANGESTRAAT 97
* *postadres*
POSTBUS 53
1800 BC ALKMAAR

* *bank*
BNG
NL65 BNGH 0285 0275 73
* *www.alkmaar.nl*

* *telefoon*
(072) 548 88 88
* *telefax*
(072) 548 87 77

(blz. 2)

Rijkswaterstaat geen maatregelen vanwege doelmatigheid terwijl de overlast dezelfde is of als hetzelfde wordt ervaren.

Naar aanleiding van de publicatie van het ontwerpbesluit heeft de gemeente initiatief genomen om in overleg te gaan over eventuele alternatieven. Tijdens deze overleggen hebben wij aangegeven dat wij overwegende bezwaren hebben tegen de voorgestelde geluidsmaatregelen.

Wij hebben in overleg gekeken naar verschillende alternatieve oplossingen maar er is te weinig tijd binnen de zienswijzetermijn om deze alternatieven nader te onderzoeken.

Voor ons als gemeente is het belangrijk dat ook onze inwoners worden betrokken bij ontwikkelingen van projecten die invloed hebben op hun woon- en werkomgeving. Er heeft geen overleg met belanghebbenden plaatsgevonden, met uitzondering van de bewoners aan de Regulierslaan omdat op deze locatie een geluidsscherm wel doelmatig wordt geacht maar niet inpasbaar bleek in de huidige situatie.

Belanghebbenden van de overige locaties zijn geïnformeerd over het plaatsen van de schermen en kunnen hun zienswijze indienen. Gezien de zienswijzetermijn is het voor ons niet meer mogelijk om in gesprek te gaan met de bewoners over de wenselijkheid van een geluidsscherm. Dit geldt met name voor de school op locatie N9, westkant Olympiapark en de locatie N9, oostkant Kooimeerlaan. Nadere onderbouwing hiervoor volgt verder in deze zienswijze.

Vastgesteld beleid ter onderbouwing van de zienswijze

Het vastgestelde beleid dat invloed heeft op het plaatsen van de geluidsschermen en waarmee onze zienswijze wordt onderbouwd bestaat uit:

Groenbeleidsplan 2017-2027 ([link naar het Groenbeleidsplan](#))

Het plaatsen van geluidsschermen bij de locaties N9 westkant Olympiapark/Robonsbosweg en N9 oostkant Kooimeerlaan passen niet binnen ons Groenbeleidsplan. Het plan beschrijft de visie en ambitie van de gemeente op het (openbare) groen in de gemeente Alkmaar, voor de periode 2016-2026. De nadruk ligt hierbij op het gemeentelijke groen; de parken, het groen in de wijken en dorpen en de bomen. De gemeente onderstreept met het Groenbeleidsplan het belang van groen voor de leefkwaliteit in Alkmaar.

Het beleidsplan gaat uit van behoud en versterking van de hoofdgroenstructuur, opgebouwd uit een aantal bouwstenen waarvan de hoofd boomstructuur, de ecologische hoofdstructuur en de groene aders in relatie tot het saneringsplan relevant zijn. Voor alle te plaatsen schermen zullen bomen en groen moeten verdwijnen en zal de bestaande boomstructuur, na verplichte herplant of compensatie, weer tot wasdom moeten komen. Door de schermen en onderhoudsstroken is de verwachting dat voor alle locaties geldt dat de kwaliteit en diversiteit van het groen zal verzwakken. Ook is niet bekend of er ter plekke wel ruimte is voor herplant en compensatie. Met name de schermen aan de westzijde van de N9, over de Krommesloot en bij de Kogendijk, conflicteren met de in het beleidsplan genoemde *groene aders* en de *ecologische hoofdstructuur* en de beleving daarvan. Hier is herstel minder goed mogelijk. Op deze plekken is de identiteit van het groen en het landschap het meest in het geding en wordt de beleving van het landschap aangetast.

Voor een onderbouwing met kaartmateriaal, wordt verwezen naar bijlage 1.

(blz. 3)

Structuurvisie Westrand Alkmaar ([link naar de structuurvisie](#))

Het plaatsen van geluidsschermen aan de westkant van de N9 op de locaties Kogendijk en Olympiapark/Robonsbosweg past niet in onze structuurvisie.

De gemeente Alkmaar heeft in 2010 een Structuurvisie ontwikkeld voor de Westrand van Alkmaar. De structuurvisie bestaat uit een sterke landschappelijke en recreatieve structuur die het groene karakter van de Westrand versterkt en tegelijkertijd de bestaande en nieuwe functies goed inpast. Doel is het realiseren van meer samenhang tussen de functies aan de stadsrand. Het handhaven en zichtbaar maken van het open weidegebied en het aanleggen van een recreatieve en ecologische landschapsrand zijn een van de belangrijkste onderdelen van de visie. De landschapsrand wordt momenteel in fasen uitgevoerd.

- Het sturend raamwerk bestaat uit een open weidegebied met groene lijnen aan de westkant. Het plaatsen van geluidsschermen aan de westkant van de N9 op de locaties Kogendijk en Olympiapark/Robonsbosweg beperken de groene lijnen en het open karakter van het weidegebied. Voor een onderbouwing met kaartmateriaal wordt verwezen naar bijlage 2a.
- De Kromme Sloot is in de Structuurvisie (pag.11) opgenomen als een lijnelement van zeer hoge cultuurhistorische waarde. De route is ook een belangrijke jachtroute voor vleermuizen. Voor een onderbouwing met kaartmateriaal wordt verwezen naar bijlage 2b.

Beeldkwaliteitsplan Westrand Sportcluster ([link naar het beeldkwaliteitsplan](#))

De toevoeging van een geluidsscherm op de locatie N9 westkant Olympiapark/Robonsbosweg past niet in ons beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan Westrand Sportcluster is een verdere uitwerking van de Visie Westrand. Door het vastleggen van het groen-blauwe raamwerk, met daarin de landschapsrand, de dwarsverbindingen en de groene zoom langs de Martin Luther Kingweg, zijn de landschappelijke waarden geborgd. Het groen-blauwe raamwerk valt samen met de ecologische, cultuurhistorische en recreatieve verbindingen die het gebied doorkruisen en begrenzen. De nieuwe routes, waaronder die langs de Kromme Sloot, versterken het recreatieve netwerk en de verbinding van de stad Alkmaar met het buitengebied. De Kromme Sloot in het verlengde van de Ruysdaelkade aan de stadskant is een belangrijke dwarsverbinding waarop wordt aangesloten. Binnen het groen-blauwe raamwerk kunnen ontwikkelingen plaats vinden, o.a. op door de gemeente te verkopen ontwikkelkavels. De zichtbaarheid van het groen, de sport-functies en de nieuwe ontwikkelingen in een groene campusachtige opzet zijn belangrijke uitgangspunten. Door het plaatsen van een geluidsscherm op de genoemde locatie wordt de zichtbaarheid van groen en de campusachtige opzet belemmerd.

Voor een onderbouwing met kaartmateriaal wordt verwezen naar bijlage 3.

Nadere toelichting per locatie

Locatie N9, westkant aan de Kogendijk

Het scherm heeft een zeer ongunstige uitwerking op de zichtbaarheid van het open weidegebied aangezien deze vanaf het kruispunt geblokkeerd wordt. Dit geldt eveneens voor de beleving vanaf de recreatieve fietsroute. De openheid tussen het kanaal en het weidelandschap wordt met het plaatsen van het scherm ernstig verstoord. De bomen langs de randweg vormen onderdeel van de Hoofd boomstructuur uit het Groen structuurplan. Daarnaast rijst bij ons de vraag over de doelmatigheid van deze maatregel: er moet veel groen verdwijnen en het zicht wordt ernstig belemmerd voor de sanering van één woning.

Van toepassing zijnde beleid op deze locatie:

- Groenbeleidsplan 2017-2027
- Structuurvisie Westrand Alkmaar

(blz. 4)

Het concrete verzoek is om deze locatie niet te voorzien van een geluidsscherm voor de geluidsanering maar om de maatregel in het kader van doelmatigheid en een onevenredige verstoring van de landschappelijke kwaliteit te verleggen naar gevelisolatie om geluidshinder voor deze woning te beperken.

Locatie N9, westkant aan het Olympiapark/Robonsbosweg

Het scherm heeft een zeer ongunstige uitwerking op de zichtbaarheid enikbaarheid van de westrand van Alkmaar en de Kromme Sloot en de aangrenzende kavel in het bijzonder. Juist hier is het mogelijk het gebied in te kijken en zicht te hebben op de oude waterstructuur en de molen. Het recreatieve fietspad naar de Westrand, dat vanaf de Ruysdealkade een groen karakter heeft, krijgt door een hoog scherm op het viaduct een stedelijke uitstraling. Ook de 30 meter brede groenzone langs de Martin Luther Kingweg krijgt een stedelijk karakter door het scherm, de continuïteit van deze zone wordt hierdoor ernstig aangetast. Om de Kromme Sloot goed ervaarbaar te maken en ruimte te geven voor ecologie is er een afstand van 50 meter aangehouden tussen het uit te geven bouwvlak en het water.

Cultuurhistorisch is de Kromme Sloot van betekenis, dit is een oude waterstructuur vanaf de stad naar het buitengebied. Juist daar waar de N9 het water kruist, was al eeuwenlang een brug over het water.

De Kromme Sloot is een ecologische verbindingzone voor de natuurdoeltypen 'oever en moeras' en 'droog grasland'. Als gevolg daarvan is voor zowel vogels als vleermuizen deze verbinding tussen het buitengebied en de (binnen)stad van groot belang. Tot slot is niet duidelijk in hoeverre bij de voorbereiding van het besluit rekening is gehouden met de aanwezig molenbiotoop en de dubbelbestemming waterstaat-waterkering.

Van toepassing zijnde beleid op deze locatie:

- Groenbeleidsplan 2017-2027
- Structuurvisie Westrand Alkmaar
- Beeldkwaliteitsplan Westrand Sportcluster

Het concrete verzoek is om het geluidsscherm op deze locatie te laten vervallen indien uit onderzoek blijkt dat de school (het saneringsobject waar het scherm voor bedoeld is) geen overlast ervaart of instemt met gevelisolatie en Rijkswaterstaat op een andere manier invulling kan geven aan de wet- en regelgeving. Hiervoor heeft de gemeente tijd nodig om met de belanghebbende in overleg te treden.

Locatie N9, oostkant aan de Kooimeerlaan

Ook op deze locatie loopt het nieuwe scherm door de groenstructuur en moeten er bomen verdwijnen ten behoeve van het geluidsscherm. Met de bewoners aan de Regulierslaan is overleg gevoerd omdat een geluidsscherm onwenselijk werd geacht. Echter, met de bewoners aan de Kooimeerlaan is geen overleg geweest over de wenselijkheid van een geluidsscherm.

Het concrete verzoek is om op deze locatie in gesprek te gaan over eventuele alternatieve opties.

Locatie N9, oostkant tussen de Bergerweg en de Steesloot

Wij hebben geen bezwaar tegen een geluidsscherm op deze locatie. Graag treden we met Rijkswaterstaat in overleg over eventuele verlenging van het scherm richting de zuidkant. De overlast van de N9 voor de bewoners in deze buurt wordt als ernstig ervaren. Momenteel wordt volgens de meting van Rijkswaterstaat de geluidsnorm net niet overschreden maar onze verwachting is dat dit in de nabije toekomst wel gebeurt door de toename van het verkeer langs de N9 door o.a. de woningbouwontwikkelingen in de regio.

Rijkswaterstaat berekent ieder jaar of de geluidsproductie per referentiepunt onder het geluidsreductieplafond blijft. Wij bespreken graag wat de mogelijkheden zijn om deze ontwikkelingen alvast mee te nemen in het plan en om werk met werk te maken.

(blz. 5)

Het concrete verzoek is om gezamenlijk proactief in overleg te treden over het nemen van mogelijke maatregelen op locaties waar de geluidsbelasting net onder de wettelijke waarde zit en waarvan wij verwachten dat deze op korte termijn verder toeneemt.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

E.G.M. Roemer, waarnemend burgemeester.


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E.G.M. Roemer', with a long horizontal stroke extending to the right.

W. van Twuijver, secretaris.


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. van Twuijver', with a large, stylized loop at the end.

(blz. 6)


BIJLAGE 1 Groenbeleidsplan ondersteunend kaartmateriaal



(blz. 7)






(blz. 8)




(blz. 9)

BIJLAGE 2A Structuurvisie Westrand Alkmaar ondersteunend kaartmateriaal



(blz. 10)

BIJLAGE 2B Structuurvisie Westrand Alkmaar ondersteunend kaartmateriaal



Cultuurhistorische waarden:

VERKLARING :

Puntelementen

- Van zeer hoge waarde
- ◆ Van hoge waarde
- ▼ Van waarde

Lijnelementen


- Van zeer hoge waarde
- Van hoge waarde
- Van waarde
- ... Van waarde

Relatie polders – molens

- Van hoge waarde
- Van hoge waarde – belemmerd

- Archeologisch waardevol
- Nieuw land van waarde
- Oud land van waarde
- Plangebied Alkmaar Westrand

(blz. 11)




Puntelementen :

- 1 - Stolpboerderij Kogendijk
- 2 - Sluismolen
- 3 - Bruggenhoofden Bergervaat
- 4 - Huisplaats aan de Langerijm - Noordzijde
- 5 - Gemaal De Viaan
- 6 - Molen De Viaan
- 7 - Huisplaats aan de Langerijm - Zuidzijde
- 8 - Grenspaal aan de Bergerweg
- 9 - Kwakelbrug
- 10 - Stolpboerderij aan de Molensloot
- 11 - Brug in de Groeneweg
- 12 - Boerderij met losse hooiberging, Groeneweg
- 13 - Stolpboerderij aan de Groeneweg
- 14 - J.J. Schilstrabrug
- 15 - Grenspaal aan de Groeneweg
- 16 - Stolpboerderij aan de Groeneweg
- 17 - Tolhuis
- 18 - Oud gemaal
- 19 - Polderhuis
- 20 - Stolpboerderij aan de Dooze Vaart
- 21 - Robonsbosmolen
- 22 - Geestmolen

VERKLARING :

- Viaklement
- Archeologisch waardevol terrein
- Lijnelementen
- Watergang
 - Vergraven Watergang
 - Rijweg
 - Verdwenen Rijweg
 - Voormalige Trambaan
- Puntelementen
- Ptangebied Alkmaar Westrand



Kaart 5 Huidige locaties met hoge natuurwaarden Westrand Alkmaar

- kruidenrijk grasland
- vegetatierijke sloot
- soortenrijke moeras- en oeverbegroeiing
- belangrijke jachtroute vleermuizen
- viswater met bijzondere soorten
- biotoop rugstreeppad (indicatief)
- aandachtslocaties broedvogels
- aansluitend weidevogelgebied

(blz. 12)

BIJLAGE 3 Beeldkwaliteitsplan Westrand Sportcluster ondersteunend kaartmateriaal

